
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont 1 sali przedszkolnej - malowanie i szpachlowanie .
ADRES INWESTYCJI: ul. Fryderyka Chopina 19-21 78-600 Wałcz
NAZWA INWESTORA: Publiczne Przedszkole nr 5 ul. Fryderyka Chopina 19-21 78-600 Wałcz
ADRES INWESTORA: ul. Fryderyka Chopina 19-21 78-600 Wałcz

DATA OPRACOWANIA: 05.04.2023

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.04.2023

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Tynki i malowanie				
1 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	2,95 * (11,9 + 5,7 + 11,9 + 5,7 + 2,8 + 2,8 + 1,2 + 0,6) = 125,670		
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	71,190		
3 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m2	125,670		
4 d.1	NNRNKB 202 2014-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2	5,7 * 11,9 + 2,8 * 1,2 = 71,190		
5 d.1	NNRNKB 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m2	0,3 * 2 * 22 = 13,200		
6 d.1	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety okienne PCV	m	7 * 0,9 = 6,300		
7 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m	2 * 22 + 0,8 * 11 = 52,800		
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	poz.3 + poz.5 = 138,870		
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	poz.4 = 71,190		
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	71,190		
11 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	71,190		
12 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	0,8 * 2 * 8 = 12,800		
Razem dział: Tynki i malowanie						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						