
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Podłogi z wykładziny winylowej w 3 salach.
ADRES INWESTYCJI: ul. Fryderyka Chopina 19-21 78-600 Wałcz
NAZWA INWESTORA: Publiczne Przedszkole nr 5 ul. Fryderyka Chopina 19-21 78-600 Wałcz
ADRES INWESTORA: ul. Fryderyka Chopina 19-21 78-600 Wałcz

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2023

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.03.2023

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Podłogi z wykładziny winylowej w 3 salach				
1 d.1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2	72 + 72 + 72 = 216,000		
2 d.1	KNR BC-02 0418-04	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach anhydrytowych	m2	216,000		
3 d.1	KNR K-01 0103-05 analogia	Usunięcie zewnętrznej uszkodzonej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez szlifowanie	m2	60,000		
4 d.1	KNR AT-41 0501-04	Uzupełnienie ubytków zaprawą epoksydową naprawczo-reprofilacyjną wykonywane ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	216,000		
5 d.1	KNR AT-33 0102-02 analogia	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m2	216,000		
6 d.1	KNR AT-41 0201-03	Posadzka jednowarstwowa dla obciążeń średnich wykonywana ręcznie o grubości 8 mm	m2	poz.5 = 216,000		
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	poz.5 = 216,000		
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	poz.5 = 216,000		
9 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - cokoły przyścienne z tworzyw sztucznych	m	102,000		
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m3	216 * 0,03 = 6,480		
11 d.1		Koszt utylizacji gruzu	m3	6,480		
Razem dział: Podłogi z wykładziny winylowej w 3 salach						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						